



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลกุหลาบ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช-ห้วยกลาง ระยะที่ ๓ ม.๓ ตำบลกุหลาบ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายอดุลย์ ชนะพล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช-
ห้วยกลาง ระยะที่ ๓ ม.๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ _____ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแพะ _____
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร _____ ๗๑๖,๐๐๐.- _____ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น
(D.B.S.T.) ความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๑๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) _____
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว _____
 - ๖.๒ นายสมยศ ปัญญา _____
 - ๖.๓ นายสุรดิษ พรหมหมอเฒ่า _____

(นายสุรดิษ พรหมหมอเฒ่า)

รายการคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช-ห้วยกลาง ระยะ 3

ราคาน้ำมันโซล่า ณ บั้ม ปตท. ราคา 24.00 - 24.99 บาท วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.ละ	10.86	
2	งานหินผุถมหลุมบ่อ			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	15.00	
	ค่าขนส่ง	ลบ.ม.	31.88	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 25 กม.	ลบ.ม.	81.42	
	รวม	ลบ.ม.	128.30	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	55.12	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	183.42	
3	งานหินคลุกพื้นทาง			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	250.00	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 50 กม.	ลบ.ม.	161.03	
	รวม	ลบ.ม.	411.03	
	อัตราค่ายุบตัว 1.4	1.40	575.44	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	89.09	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	664.53	
4	งานโปรทโคท			
	ค่ายาง MC 1.0 ลิตร /ตร.ม. 38.18 บาท/ลิตร	ตร.ม.	38.18	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.	6.56	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	44.74	
5	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT			
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตรม. 16.22 บาท/ลิตร	ตร.ม.	35.68	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม. 350.00 บาท/ตร.ม.	ตร.ม.	8.40	
	ค่าน้ำมันเคลือบหินขจัดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท	ตร.ม.	4.40	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินขจัดฝุ่น	ตร.ม.	4.70	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8	ตร.ม.	31.57	
	ค่าใช้จ่ายรวม	ตร.ม.	84.75	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	84.75	