



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเขาทะเล - ควนกลาง (ระยะที่ ๒) ม.๒ ตำบลภูแหะ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเขาทะเล - ความกว้าง (ระยะที่ ๒) ม.๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแพะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ความกว้าง เฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๓๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร ฝั่งทอ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ฝั่งทอ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวทอทุกจุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๗๔,๐๐๐.- บาท.

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว

๖.๒ นายสมยศ ปัญญา

๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

๖.๑ นายสุรดิษ พรหมหมอเฒ่า

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเขาทะเล-ควนกลาง ระยะที่ 2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 370 เมตร .

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ภูพระ เลขที่ 60002 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลภูพระเลขที่ 60002 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 60

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	งานถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.							
-	งานเกล็ดผิวพีชและผิวทาง	1,850 ตร.ม.	1.40	2,590.00	1.73	3,200.50	5,790.50	
-	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดขีด	1,850 ตร.ม.	10.96	20,276.00	10.96	20,276.00	40,552.00	
-	งานหินลูกรังระดับบางส่วน	90 ลบ.ม.	185.53	16,697.70	0.00	0.00	16,697.70	
-	งานหินคลุกชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ซม.	277 ลบ.ม.	714.23	197,841.71	0.00	0.00	197,841.71	
-	งานไพร่ไค้หินชั้นพื้นทาง	1,850 ตร.ม.	45.10	83,435.00	0.00	0.00	83,435.00	
-	งานผิว DBST.	1,850 ตร.ม.	97.29	179,986.50	0.00	0.00	179,986.50	
-	งานท่อ Ø 0.60 ม.	8 ท่อน	1,105.22	8,841.76	0.00	0.00	8,841.76	
-	งานท่อ Ø 1.00 ม	8 ท่อน	2,129.21	17,033.68	0.00	0.00	17,033.68	
	รวม(1)			526,702.35		23,476.50	550,178.85	
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	คิดเป็นค่างานรวม						550,178.85	

ลงชื่อ.....
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิพงษ์ สมจริง)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมยศ ปัญญา)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุรดิษ พรหมหมอเล้า)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบซีเมนต์เพทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเขาทะลุ-ควนกลาง ระยะที่ 2

เจ้าของอาคาร -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกุหลาบ อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบแปลนอบต.กุหลาบเลขที่ 60002

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	550,178.85	1.4019	771,295.73	
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	0.00	1.3574	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3548	0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2579	0.00	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	0.00	1.0700	0.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			774,295.73	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			774,000.00	
	ตัวอักษร		(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สมจริง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรดิษ พรหมหมอเฒ่า)

ค่างานต้นทุน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอรัฟเฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเขาทะลุ-ควนกลาง ระยะที่ 2

10 - 25.99 บาท วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

สองพื้นที่ ฝั่งตกซีก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.ละ	10.96	
2	งานหินผุดหลุมบ่อ			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	15.00	
	ค่าชุดชน	ลบ.ม.	32.19	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 25 กม.	ลบ.ม.	82.68	
	รวม	ลบ.ม.	129.87	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	55.66	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	185.53	
3	งานหินคลุกพื้นทาง			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	250.00	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 50 กม.	ลบ.ม.	195.97	
	รวม	ลบ.ม.	445.97	
	อัตราค่ายุบตัว 1.4	1.40	624.36	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	89.87	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	714.23	
4	งานโปรยที่โคท			
	ค่ายาง MC 1.0 ลิตร/ตร.ม. 38.56 บาท/ลิตร	ตร.ม.	38.56	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.	6.54	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	45.10	
5	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT			
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตร.ม. 21.92 บาท/ลิตร	ตร.ม.	48.22	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม. 350.00 บาท/ตร.ม.	ตร.ม.	8.40	
	ค่าน้ำมันเคลือบหินขจัดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท	ตร.ม.	4.40	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินขจัดฝุ่น	ตร.ม.	4.70	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8	ตร.ม.	31.57	
	ค่าใช้จ่ายรวม	ตร.ม.	97.29	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	97.29	
6	งานวางท่อ			
	6.1 ท่อ คลล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	เมตรละ	1728.89	
	ค่าขนส่ง (50 กม.)		243.42	
	ค่าวาง	เมตรละ	156.81	
	รวมค่างานต้นทุน		2129.21	

[illegible]