



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๔ (ระยะที่ ๑) ตำบลภูแหะ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๔ (ระยะที่ ๑)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๕๒,๐๐๐-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ภูพระ เลขที่ ๖๑๐๑๒ พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๙๕๒,๐๐๐- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว
 - ๖.๒ นายสมยศ ปัญญา
 - ๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 ระยะที่ 1

เจ้าของอาคาร --

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกุหลาบ อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบแปลนอบต.กุหลาบเลขที่ 61012

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ	0.00	1.4019	0.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค	3,628,573.50	1.4019	5,086,897.19	
	และ งานดิน				
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3548	0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2579	0.00	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	0.00	1.0700	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,089,897.19	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			4,952,600.00	
	ตัวอักษร	(สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 ระยะที่ 1

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ภูพระ เลขที่ 61012 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลภูพระเลขที่

61012

เมื่อวันที่

4 ก.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม							
1	งานขุดตอถางป่า(งานกรุยทาง)	0 ตร.ม.	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	8,500 ตร.ม.	11.37	96,645.00	0.00	0.00	96,645.00	
3	งานลูกรังผสมกับพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	0 ลบ.ม.	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	งานหินคลุก ชั้นพื้นทาง หนา 10 ซม.	850 ลบ.ม.	758.51	644,733.50	0.00	0.00	644,733.50	
	(CRUSHED ROCK AGGREGATE TYPE BASE)							
	งานลาดยาง PRIME COAT	8,500 ตร.ม.	24.75	210,375.00	0.00	0.00	210,375.00	
6	งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	8,500 ตร.ม.	302.42	2,570,570.00	0.00	0.00	2,570,570.00	
	(PARA ALPHALT CONCRETE BINDER COURSE) หนา 5 ซม.							
7	งานทาสีเส้นแบ่งผิวจราจร	425 ตร.ม.	250.00	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00	
		0 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม(1)			3,628,573.50		0.00	3,628,573.50	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	คิดเป็นค่างานรวม						3,628,573.50	

๙

ลงชื่อ.....
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมยศ บุญญา)

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

กรรมการ

ราคาคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 ระยะที่ 1

ราคาน้ำมันโซลา ณ บั้ม ปตท. ราคา 29.00 - 29.99 บาท วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ลำดับ	รายการ	คำนวณ	ราคา	หน่วย(บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดตอทางป่า(งานกรุยทาง) (CLEARING AND GRUBBING)				
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.ละ	1.78	บาท/ตร.ม.	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม				
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.ละ	11.37	บาท/ตร.ม.	
3	งานหินผุรองพื้นทาง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)				
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 25 กม.	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ x 1.6	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
4	งานหินคลุก ชั้นพื้นทาง (CRUSHED ROCK AGGREGATE TYPE BASE)				
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	250.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทาง 65 กม.	ลบ.ม.ละ	225.38	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ลบ.ม.ละ	475.38	บาท/ลบ.ม.	
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ x 1.4	ลบ.ม.ละ	665.53	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามือผสม	ลบ.ม.ละ	0.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	ลบ.ม.ละ	92.98	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	758.51	บาท/ลบ.ม.	
	งานลาดยาง PRIME COAT				
	ค่ายาง CSS-1 (0.8 x Y1/1000) (จากตารางที่ 1) 1.0ลิตร @ 21,802.64 บาท/ตัน		17.44	บาท/ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา		7.31	บาท/ตร.ม.	
	รวมค่างานต้นทุน		24.75	บาท/ตร.ม.	
6	งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(PARA ALPHALT CONCRETE BINDER COURSE)หนา 5 ซม. รวมปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน				
	PARA ALPHALT CONCRETE 5 CM. THICK				
	ปริมาณงาน PARA ALPHALT CONCRETE+ ALPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		10,000.00	ตัน	
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันเฉลี่ย 150 กม. = 211.48 บาท/ตัน		2.33	บาท/ตัน	
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000/10, 000		25.00	บาท/ตัน	
	ค่ายาง Para AC 0.052 ตัน @ 32,750 บาท/ตัน		1,703.00	บาท/ตัน	
	ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 350 บาท/ตัน		259.00	บาท/ตัน	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 382.79x1.10		421.06	บาท/ตัน	

[illegible]