



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุแหระ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ผิวจราจรเดิม ความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๒๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ เลขที่ ๖๑๐๐๘ พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๔๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว
 - ๖.๒ นายสมยศ ปัญญา
 - ๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 3

เจ้าของอาคาร --

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบแปลนอบต.กุแหระเลขที่ 61008

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ	531,510.00	1.4019	745,123.87	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค	0.00	1.3574	0.00	
	และ งานดิน				
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3548	0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2579	0.00	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	0.00	1.0700	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			748,123.87	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			748,000.00	
	ตัวอักษร			(เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมยศ บัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ สมจริง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุยหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ผิวจราจรเดิม ความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาว 300 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กุยหระ เลขที่ 61008 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุยหระเลขที่

61008


เมื่อวันที่

14 ส.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5.00 ซม.							
-	งานลาดยาง TACK COAT	1,500 ตร.ม.	21.15	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00	
-	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,500 ลบ.ม.	333.19	499,785.00	0.00	0.00	499,785.00	
	(ALPHALT CONCRETE BINDER COURSE) หนา 5.00 ซม.			0.00	0.00	0.00	0.00	
	คิดเป็น						531,510.00	
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	คิดเป็นค่างานรวมรวม						531,510.00	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

รายการคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3

ราคาน้ำมันโซล่า เน บีม ปตท. ราคา 29.00 - 29.99 บาท วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ลำดับ	รายการ	คำนวณ	ราคา	หน่วย(บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกรตวัชพืชและผิวทาง				
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.ละ	1.78	บาท/ตร.ม.	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม				
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.ละ	11.37	บาท/ตร.ม.	
3	งานหินลูกรังรองพื้นทาง				
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	15.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	ลบ.ม.ละ	33.40	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 35 กม.	ลบ.ม.ละ	54.40	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ลบ.ม.ละ	102.80	บาท/ลบ.ม.	
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ x 1.6	ลบ.ม.ละ	164.48	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	ลบ.ม.ละ	57.82	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	222.30	บาท/ลบ.ม.	
4	งานหินคลุก ชั้นพื้นทาง (CRUSHED ROCK AGGREGATE TYPE BASE)				
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	250.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทาง 60 กม.	ลบ.ม.ละ	112.21	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ลบ.ม.ละ	362.21	บาท/ลบ.ม.	
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ x 1.4	ลบ.ม.ละ	507.09	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อผสม	ลบ.ม.ละ	25.62	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	ลบ.ม.ละ	92.98	บาท/ลบ.ม.	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	625.69	บาท/ลบ.ม.	
5	งานลาดยาง PRIME COAT				
	ค่ายาง CSS-1 (0.8 x Y1 /1000) (จากตารางที่ 1) 1.0ลิตร @ 22.636 บาท/ลิตร		18.10	บาท/ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา		7.31	บาท/ตร.ม.	
	รวมค่างานต้นทุน		25.41	บาท/ตร.ม.	
6	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT				
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตรม. 18.61 บาท/ลิตร		40.94	บาท/ตร.ม.	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม. 380บาท/ลิตร		9.12	บาท/ตร.ม.	
	คาน้ำมันเคลือบหินชนิดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท		4.4	บาท/ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินชนิดฝุ่น		4.93	บาท/ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคากำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8		34.77	บาท/ตร.ม.	
	ค่าใช้จ่ายรวม		94.16	บาท/ตร.ม.	
	ค่างานต้นทุน		94.16	บาท/ตร.ม.	

[illegible]