



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง  
และการคำนวณราคากลาง  
ตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาติน - ไสเจาะป่า หมู่ที่ ๒ ตำบลภูแหะ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาหิน – ไส้เจาะป่า หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๙๒๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาหิน – ไส้เจาะป่า หมู่ที่ ๒ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ภูพระ เลขที่ ๖๑๐๑๐ พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗,๙๒๐,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว
  - ๖.๒ นายสมยศ ปัญญา
  - ๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายภูเขาดิน-ไผ่เจาะป่า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,765 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,590 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

อบต.ภูพระ เลขที่ 61010 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลภูพระเลขที่

61010


เมื่อวันที่

19 ก.ค. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวนหน่วย   | ค่าวัสดุ |              | ค่าแรง |          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------|----------|----------------------|----------|
|          |                                                         |              | ราคา     | เป็นเงิน     | ราคา   | เป็นเงิน |                      |          |
|          | งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. |              |          |              |        |          |                      |          |
| 1        | งานขุดตอถางป่า(งานกฤษฎาง)                               | 1,235 ตร.ม.  | 1.79     | 2,210.65     | 0.00   | 0.00     | 2,210.65             |          |
| 2        | งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมแล้วบดอัด                         | 10,590 ตร.ม. | 11.47    | 121,467.30   | 0.00   | 0.00     | 121,467.30           |          |
| 3        | งานลูกรังผสมกับพื้นทางเดิมแล้วบดอัด                     | 1,500 ลบ.ม.  | 196.11   | 294,165.00   | 0.00   | 0.00     | 294,165.00           |          |
| 4        | งานหินคลุก ชั้นพื้นทาง หนา 20 ซม.                       | 2,118 ลบ.ม.  | 763.92   | 1,617,974.09 | 0.00   | 0.00     | 1,617,974.09         |          |
|          | (CRUSHED ROCK AGGREGATE TYPE BASE)                      |              |          |              |        |          |                      |          |
| 5        | งานลาดยาง PRIME COAT                                    | 10,590 ตร.ม. | 22.94    | 242,934.60   | 0.00   | 0.00     | 242,934.60           |          |
| 6        | งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต                            | 10,590 ตร.ม. | 311.86   | 3,302,597.40 | 0.00   | 0.00     | 3,302,597.40         |          |
|          | (PARA ALPHALT CONCRETE BINDER COURSE) หนา 5 ซม.         |              |          |              |        |          |                      |          |
| 7        | งานทาสีเส้นแบ่งผิวจราจร                                 | 440 ตร.ม.    | 250.00   | 110,000.00   | 0.00   | 0.00     | 110,000.00           |          |
|          |                                                         | 0 ท่อน       | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 0.00                 |          |
|          | รวม(1)                                                  |              |          | 5,691,349.04 |        | 0.00     | 5,691,349.04         |          |
|          |                                                         |              |          |              |        |          |                      |          |
| 8        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                | 1 ป้าย       | 3,000.00 | 3,000.00     | 0.00   | 0.00     | 3,000.00             |          |
|          |                                                         |              |          |              |        |          |                      |          |
|          |                                                         |              |          |              |        |          |                      |          |
|          | คิดเป็นค่างานรวม                                        |              |          |              |        |          | 5,691,349.04         |          |

ลงชื่อ.....



(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....



(นายสมยศ บัญญา)

กรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายภูเขาดิน-โศเจาะป่า

เจ้าของอาคาร --

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกุหลาบ อำเภอกู่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

แบบแปลนอบต.กุหลาบเลขที่

61010

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1


แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 ก.ย. 61

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงานรวม<br>เป็นเงิน (บาท) | FACTOR- F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร และ             | 0.00                                          | 1.4019    | 0.00                                    |          |
|          | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  |                                               |           |                                         |          |
| 2        | ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค   | 5,691,349.04                                  | 1.3952    | 7,940,570.18                            |          |
|          | และ งานดิน                     |                                               |           |                                         |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน              |                                               | 1.3548    | 0.00                                    |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    | 0.00                                          | 1.2579    | 0.00                                    |          |
| 5        | ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา    | 0.00                                          | 1.0700    | 0.00                                    |          |
|          | เงื่อนไข                       |                                               |           |                                         |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย               | 0.00%                                         |           |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงาน                | 0.00%                                         |           |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้                | 6.00%                                         |           |                                         |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                | 7.00%                                         |           |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                               |           | 7,943,570.18                            |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณการ           |                                               |           | 7,940,000.00                            |          |
|          | ตัวอักษร                       |                                               |           | (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)        |          |

ลงชื่อ.....



ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)


ลงชื่อ.....



กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

ลงชื่อ.....



กรรมการ

(นายจุติพงศ์ สมจริง)

รายการคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายภูเขาหิน-ไผ่เจาะป่า

ราคาน้ำมันโซล่า ณ บัม ปตท. ราคา 30.00 - 30.99 บาท วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

| ลำดับ | รายการ                                                                                                     | คำนวณ  | ราคา     | หน่วย(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|
| 1     | งานขุดตอถางป่า(งานกรูขทาง) (CLEARING AND GRUBBING)                                                         |        |          |            |          |
|       | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา                                                                               | ตร.ม.ล | 1.79     | บาท/ตร.ม.  |          |
| 2     | งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดคันทางเดิม                                                                         |        |          |            |          |
|       | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา                                                                               | ตร.ม.ล | 11.47    | บาท/ตร.ม.  |          |
| 3     | งานหินผุรองพื้นทาง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)                                                                |        |          |            |          |
|       | ค่าวัสดุที่แหล่ง                                                                                           | ลบ.ม.ล | 15.00    | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน                                                                      | ลบ.ม.ล | 33.70    | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 25 กม.                                                                     | ลบ.ม.ล | 89.05    | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | รวมค่าวัสดุที่หน้างาน                                                                                      | ลบ.ม.ล | 137.75   | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ x 1.6                                                                         | ลบ.ม.ล | 0.00     | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ                                                                     | ลบ.ม.ล | 58.36    | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | รวมค่างานต้นทุน                                                                                            | ลบ.ม.ล | 196.11   | บาท/ลบ.ม.  |          |
| 4     | งานหินคลุก ชั้นพื้นทาง (CRUSHED ROCK AGGREGATE TYPE BASE)                                                  |        |          |            |          |
|       | ค่าวัสดุที่แหล่ง                                                                                           | ลบ.ม.ล | 250.00   | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทาง 65 กม.                                                             | ลบ.ม.ล | 228.69   | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | รวมค่าวัสดุที่หน้างาน                                                                                      | ลบ.ม.ล | 478.69   | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ x 1.4                                                                         | ลบ.ม.ล | 670.166  | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อผสม                                                                       | ลบ.ม.ล | 0.00     | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ                                                                     | ลบ.ม.ล | 93.75    | บาท/ลบ.ม.  |          |
|       | รวมค่างานต้นทุน                                                                                            | ลบ.ม.ล | 763.916  | บาท/ลบ.ม.  |          |
| 5     | งานลาดยาง PRIME COAT                                                                                       |        |          |            |          |
|       | ค่ายาง CSS-1 (0.8 x Y1 /1000) (จากตารางที่ 1) 1.0ลิตร @ 21,802.64 บาท/ตัน                                  |        | 16.02    | บาท/ตร.ม.  |          |
|       | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา                                                                                 |        | 6.92     | บาท/ตร.ม.  |          |
|       | รวมค่างานต้นทุน                                                                                            |        | 22.94    | บาท/ตร.ม.  |          |
| 6     | งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(PARA ALPHALT CONCRETE BINDER COURSE)หนา 5 ซม. รวมปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน |        |          |            |          |
|       | ปริมาณงาน PARA ALPHALT CONCRETE+ ALPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ                                              |        | 3,211.28 | ตัน        |          |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันเฉลี่ย 100 กม.(ไม่เกิน 300 กม.= 148.45 )                                             |        | 5.69     | บาท/ตัน    |          |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000/10, 000                                                                       |        | 25.00    | บาท/ตัน    |          |
|       | ค่ายาง Para AC 0.052 ตัน @ 34,250                                                                          |        | 1,781.00 | บาท/ตัน    |          |
|       | ค่าหิน 0.740 ลบ.ม.@ 350                                                                                    |        | 259.00   | บาท/ตัน    |          |
|       | ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 350.86x1.10                                               |        | 385.95   | บาท/ตัน    |          |
|       | ค่าขนส่ง 0.44 กม.( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)                                                            |        | 8.14     | บาท/ตัน    |          |

[illegible]