



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ จุด ตำบลภูแหะ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ จุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๙๒๐,๐๐๐-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ จุด โดยดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๓๐๕ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๗ จุด คือ ๑. ประปาบ้านควนประชาสรรค์ ม.๑/๒. ประปาชนบทบ้านบ่อโหด ม.๑/๓. ประปาบ้านไสจะปะป่า ม.๒/๔. ประปาบ้านหนองสามสิบ ม.๓/๕. ประปาบ้านเสม็ดจวน(โรงเรียนยาง) ม.๔/๖. ประปาชุมชนบ้านคงคาเลียบ ม.๕/๗. ประปาบ้านเขาน้อย ม.๘ โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำและตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระและเลขที่ ๕๕๐๑๓ แผ่นที่ ๔-๕/๙ พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๙๒๐,๐๐๐- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว
 - ๖.๒ นายสมยศ ปัญญา
 - ๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลกุหลาบ โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อกักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

จำนวน 7 จุด คือ 1.ประปาบ้านควนประชาสรรค์ ม.1, 2.ประปาชนบทบ้านปอโหด ม.1, 3.ประปาชนบทบ้านไต่เจาะป่า ม.2, 4.ประปาชนบทบ้านหนองสามสิบ ม.3, 5.ประปาชนบทบ้านเสม็ดจวน(โรงเรียน) ม.4, 6.ประปาชุมชนบ้านคางเคียบ ม.5, 7.ประปาชนบทบ้านเขาญ้อย ม.8

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.กุหลาบ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1	งานโรงกรองน้ำแบบ 5 ลบ.ม./ชม.			0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	งานดิน			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	12 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
-	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6 ลบ.ม.	350.00	2,100.00	99.00	594.00	2,694.00	
1.2	งานแบบหล่อ			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	160 ตร.ม.	474.00	75,840.00	133.00	21,280.00	97,120.00	
-	ตะปู	49 กก.	33.98	1,665.02	0.00	0.00	1,665.02	
1.3	งานคอนกรีต			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,302.95	2,605.90	398.00	796.00	3,401.90	
-	งานคอนกรีต 240 ksc ทรงลูกบาศก์	10 ลบ.ม.	2,241.12	22,411.20	436.00	4,360.00	26,771.20	
-	งานคอนกรีต 280 ksc	20 ลบ.ม.	2,291.59	45,831.80	436.00	8,720.00	54,551.80	
-	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,407.19	1,407.19	100.00	100.00	1,507.19	
1.4	งานเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 เส้น	54.21	1,355.25	7.56	189.00	1,544.25	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	85 เส้น	111.21	9,452.85	17.01	1,445.85	10,898.70	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	175 เส้น	193.90	33,932.50	30.37	5,314.75	39,247.25	
-	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	17 เส้น	353.41	6,007.97	47.24	803.08	6,811.05	
-	ลวดผูกเหล็ก No 18	45 เส้น	57.94	2,607.30	0.00	0.00	2,607.30	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-1)			205,216.98		45,378.68	250,595.66	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลภูแหะ โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อกักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

จำนวน 7 จุด คือ 1.ประปาบ้านควนประชาสรรค์ ม.1, 2.ประปาชนบทบ้านบ่อโหด ม.1, 3.ประปาชนบทบ้านไผ่เจาะป่า ม.2, 4.ประปาชนบทบ้านหนองสามสิบ ม.3, 5.ประปาชนบทบ้านเสม็ดจวน(โรงมยาง) ม.4, 6.ประปาชุมชนบ้านคงคาเลียบ ม.5, 7.ประปาชนบทบ้านเขาน้อย ม.8

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูแหะ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1.5	งานท่อและอุปกรณ์			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 2 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	406.54	813.08	0.00	0.00	813.08	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 4 นิ้ว	3 ท่อน	899.54	2,698.62	0.00	0.00	2,698.62	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 3 นิ้ว	3 ท่อน	560.75	1,682.25	0.00	0.00	1,682.25	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	2 ท่อน	242.99	485.98	0.00	0.00	485.98	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 1 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	168.23	336.46	0.00	0.00	336.46	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 1 นิ้ว	4 ท่อน	93.46	373.84	0.00	0.00	373.84	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 3/4 นิ้ว	2 ท่อน	60.75	121.50	0.00	0.00	121.50	
-	ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว	1 ท่อน	51.40	51.40	0.00	0.00	51.40	
-	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	2 ท่อน	49.53	99.06	0.00	0.00	99.06	
-	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	1 ท่อน	63.55	63.55	0.00	0.00	63.55	
-	ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
-	ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	10.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
-	ฝาครอบ G/S dia 4"	1 ตัว	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
-	ท่อ PVC Ø 1 1/2" เจาะรู x 0.50 ม.	6 ท่อน	115.00	690.00	0.00	0.00	690.00	
-	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	14.36	86.16	0.00	0.00	86.16	
-	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	10.04	60.24	0.00	0.00	60.24	
-	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	15.37	61.48	0.00	0.00	61.48	
-	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	22.04	22.04	0.00	0.00	22.04	
-	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	38.57	115.71	0.00	0.00	115.71	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4 ตัว	10.44	41.76	0.00	0.00	41.76	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-2)			8,208.13		0.00	8,208.13	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ บัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 3

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลภูหลวง โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

จำนวน 7 จุด คือ 1.ประปาบ้านควนประศาสตร์ ม.1, 2.ประปาชนบทบ้านบ่อโหด ม.1, 3.ประปาชนบทบ้านไผ่เจาะป่า ม.2, 4.ประปาชนบทบ้านหนองสามสิบ ม.3, 5.ประปาชนบทบ้านเสม็ดจวน(โรงเรียน) ม.4, 6.ประปาชุมชนบ้านคางเคียบ ม.5, 7.ประปาชนบทบ้านเขาน้อย ม.8

แบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูหลวง เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1.6	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.37	61.48	0.00	0.00	61.48	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8 ตัว	26.39	211.12	0.00	0.00	211.12	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2 ตัว	144.42	288.84	0.00	0.00	288.84	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4 ตัว	216.92	867.68	0.00	0.00	867.68	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.22	1,528.88	0.00	0.00	1,528.88	
-	ข้อต่อ 90 องศา แอสแตส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
-	สั้วทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
-	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
-	อี-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
-	นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
-	นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	2 ตัว	38.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
-	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	1 ตัว	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
-	รัดแยก dia 4"	2 ตัว	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
-	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	290.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
-	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
-	ประเก็นยาง dia 3"	9 แผ่น	20.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
-	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
-	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	132 ตัว	20.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1 ตัว	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	3 ตัว	7,630.00	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-3)			45,569.82		0.00	45,569.82	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 4

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลภูหลวง โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อกักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

จำนวน 7 จุด คือ 1.ประปาบ้านควนประชาสรรค์ ม.1, 2.ประปาชนบทบ้านบ่อโหด ม.1, 3.ประปาชนบทบ้านไธเสาะป่า ม.2, 4.ประปาชนบทบ้านหนองสามสิบ ม.3, 5.ประปาชนบทบ้านแล้งจวน(โรงเรียนยาง) ม.4, 6.ประปาชุมชนบ้านคงคาเลียบ ม.5, 7.ประปาชนบทบ้านเขาบุญ ม.8

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบค.ภูหลวง เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1 ชุด	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	1,748.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	2,228.00	6,684.00	0.00	0.00	6,684.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	204.00	408.00	0.00	0.00	408.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	216.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	
-	ก๊อกล้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2 ชิ้น	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
-	ข้อต่อตรงพีวีซี Ø4-3 นิ้ว	1 ตัว	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
-	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 Ø 4 นิ้ว	9 ตัว	899.54	8,095.86	0.00	0.00	8,095.86	
-	ท่อเส้นแสดสนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
-	ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกมีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00	11,388.00	
-	ค่าแรงงานท่อในระบบ คิด 20% ของค่าวัสดุ	1 งาน	0.00	0.00	21,426.85	21,426.85	21,426.85	
-	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า	2 เครื่อง	27,000.00	54,000.00	500.00	1,000.00	55,000.00	
-	ตู้ควบคุมฝ่าเหล็ก 2 ชั้น	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,500.00	3,000.00	21,000.00	
1.7	งานก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ก่อสร้างคูน้ำ 1/2 แผ่น	26 ตร.ม.	258.06	6,709.56	89.00	2,314.00	9,023.56	
-	ก่อสร้างคันดินคั่นคัน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	174.93	279.89	80.00	128.00	407.89	
1.8	งานตกแต่งอาคาร			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120 ตร.ม.	66.50	7,980.00	100.00	12,000.00	19,980.00	
-	ฉาบปูนขัดมัน	10 ตร.ม.	82.33	823.30	113.00	1,130.00	1,953.30	
	งานทาสี			0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9	งานทาสีอะคริลิค	80 ตร.ม.	51.12	4,089.60	30.00	2,400.00	6,489.60	
-	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	50.87	1,170.01	38.00	874.00	2,044.01	
-	ทาสีเมนต์เบส	102 ตร.ม.	110.00	11,220.00	40.00	4,080.00	15,300.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-4)			136,564.22		48,352.85	184,917.07	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ รุ่งแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ บัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 5

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลกุหลาบ โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

จำนวน 7 จุด คือ 1.ประปาบ้านควนประชาสรรค์ ม.1, 2.ประปาชนบทบ้านบ่อโหด ม.1, 3.ประปาชนบทบ้านไธเสาะป่า ม.2, 4.ประปาชนบทบ้านหนองสามสิบ ม.3, 5.ประปาชนบทบ้านเสม็ดจวน(โรงมยาง) ม.4, 6.ประปาชุมชนบ้านคงคาเลียบ ม.5, 7.ประปาชนบทบ้านเขาน้อย ม.8

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.กุหลาบ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1.10	งานอื่น ๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1 ลบ.ฟุต	550.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
-	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.6 ลบ.ฟุต	550.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
-	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1	2 ชุด	1,450.00	2,900.00	80.00	160.00	3,060.00	
-	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00	2 ชุด	760.00	1,520.00	80.00	160.00	1,680.00	
-	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,150.00	4,600.00	120.00	480.00	5,080.00	
-	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4 บาน	420.00	1,680.00	33.00	132.00	1,812.00	
-	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
-	กลอนขนาด 4 นิ้ว	8 อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
-	ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4 อัน	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
-	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24 อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
-	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4 อัน	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
-	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
-	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
-	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
-	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
-	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	1,078.00	
-	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
-	ทุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
-	น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(4-5)			16,844.00		932.00	17,776.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ บัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สมจรัส)

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่เหนือ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลกู่เหนือ โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

จำนวน 7 จุด คือ 1.ประปาบ้านควนประชาสรรค์ ม.1, 2.ประปาชนบทบ้านบ่อโหนด ม.1, 3.ประปาชนบทบ้านไธเจาะป่า ม.2, 4.ประปาชนบทบ้านหนองสามสิบ ม.3, 5.ประปาชนบทบ้านเสม็ดจวน(โรงเรียนยาง) ม.4, 6.ประปาชุมชนบ้านคงคาเลียบ ม.5, 7.ประปาชนบทบ้านเขาน้อย ม.8

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบค.กู่เหนือ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่เหนือ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
-	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	100.00	120.00	2,100.00	
-	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	100.00	80.00	1,400.00	
-	ปั๊บบอกกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	500.00	500.00	3,440.00	
1.11	งานไฟฟ้า			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และ	3 ชุด	450.00	1,350.00	135.00	405.00	1,755.00	
-	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
1.12	งานบันได			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	บันไดขึ้นถึงและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25	1 ชุด	3,490.00	3,490.00	500.00	500.00	3,990.00	
-	บันไดลงถึง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2 ชุด	2,050.00	4,100.00	800.00	1,600.00	5,700.00	
-	แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10 แผ่น	80.00	800.00	16.00	160.00	960.00	
1.13	เสาเข็ม			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	เสาเข็มคสล. หรือคอน. ยาว 6.00 ม.			0.00	0.00	0.00	0.00	
	รับ นน.ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน /ต้น	33 ต้น	900.00	29,700.00	176.00	5,808.00	35,508.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(4-6)			46,080.00		9,173.00	55,253.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-1)			0.00	0.00	0.00	250,595.66	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-2)			0.00	0.00	0.00	8,208.13	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-3)			0.00	0.00	0.00	45,569.82	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(1-4)			0.00	0.00	0.00	184,917.07	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(4-5)		0.00	0.00	0.00	0.00	17,776.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวมงานโรงกรอง(1) =(1-1)+(1-2)+(1-3)+(1-4)+(4-5)+(4-6)						562,319.68	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปิณฑา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิจิพงศ์ สมจรัส)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลภูพระ โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อกักน้ำ ขนาด 3.5 ม. x 6 ม.

จำนวน 7 จุด คือ 1.ประปาบ้านควนประสาธร์ค ม.1, 2.ประปาชนบทบ้านบ่อโหด ม.1, 3.ประปาชนบทบ้านไธเจาะป่า ม.2, 4.ประปาชนบทบ้านหนองสามสิบ ม.3, 5.ประปาชนบทบ้านเสม็ดจวน(โรงรมยาง) ม.4, 6.ประปาชุมชนบ้านคงคาเลียบ ม.5, 7.ประปาชนบทบ้านเขาน้อย ม.8

แบบแปลน

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ/อบต.ภูพระ เลขที่ 55013 แผ่นที่ 4-5/9

เมื่อวันที่

24 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
2	บ่อกักน้ำ			0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	งานดิน			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	94 ลบ.ม.	0	0.00	148.00	13,912.00	13,912.00	
-	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	350.00	1,750.00	99.00	495.00	2,245.00	
2.2	งานแบบหล่อ			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	130 ตร.ม.	474.60	61,698.00	133.00	17,290.00	78,988.00	
-	ตะปู	49 กก.	33.98	1,665.02	370.00	18,130.00	19,795.02	
2.3	งานคอนกรีต			0.00	274.00	0.00	0.00	
-	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3 ลบ.ม.	1,330.00	3,990.00	90.00	270.00	4,260.00	
-	งานคอนกรีต 240 ksc ทรงลูกปากคัก	22 ลบ.ม.	2,241.12	49,304.64	436.00	9,592.00	58,896.64	
2.4	งานเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	275 เส้น	193.90	53,322.50	30.37	8,351.75	61,674.25	
-	ลวดผูกเหล็ก No 18	60 กก.	57.94	3,476.40	0.00	0.00	3,476.40	
2.5	งานอื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	
-	ป้ายบอกระดับในถ้ำน้ำใส	1 ชุด	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	
-	แผ่นพื้นสำเร็จรูป			0.00	0.00	0.00	0.00	
	ขนาด 0.30 ม.หนา 0.05 ยาว 4.00 เมตร	20 แผ่น	320.00	6,400.00	25.00	500.00	6,900.00	
-	งานฉาบฉวย	90 ตร.ม.	82.33	7,409.70	113.00	10,170.00	17,579.70	
-	ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 Ø 4 นิ้ว ปลายธรรมดา	1 ท่อน	899.54	899.54	140.00	140.00	1,039.54	
-	วาล์วลูกกลอย Ø 4 นิ้ว	2 ชุด	6,500.00	13,000.00	240.00	480.00	13,480.00	
	คิดเป็นเงินค่างานรวม(2-1)			209,905.80		79,330.75	289,236.55	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในตำบลภูแหะ โดยทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8
เจ้าของอาคาร --

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

แบบแปลน สำนักบริหารจัดการน้ำ/อบต.ภูแหะ 55013 แผ่นที่4-5/9

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4

จำนวน

7

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

24 ก.ย. 61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโรงกรองน้ำ แบบ 5 ลบ.ม./ชม.	562,319.88	1.2980	729,890.94	(1)
2	งานบ่อบำบัดน้ำ	289,236.55	1.2980	375,429.04	(2)
	รวมค่างานก่อสร้าง			1,105,319.98	
	ก่อสร้างทั้งหมด รวม 7 จุด				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,737,239.89	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			7,700,000.00	
	ตัวอักษร			(เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)