

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายหลังหมู่บ้าน จพ.4

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ทอ-2-302 แผ่นที่ 22 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่

4 มี.ค. 63

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทอ-2-302 แผ่นที่ 22

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	งานถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.							
-	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	1,000 ตร.ม.	0.00	0.00	10.96	10,960.00	10,960.00	
-	งานหินผุปรับระดับบางส่วน	210 ลบ.ม.	185.53	38,961.30	0.00	0.00	38,961.30	
-	งานหินคลุกชั้นพื้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.15 ซม.)	165 ลบ.ม.	710.24	117,189.60	0.00	0.00	117,189.60	
-	งานไผ่โคกชั้นพื้นทาง	1,000 ตร.ม.	42.44	42,440.00	0.00	0.00	42,440.00	
-	งานผิว DBST.	1,000 ตร.ม.	92.33	92,330.00	0.00	0.00	92,330.00	
-	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	0 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม(1)			290,920.90		10,960.00	301,880.90	
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	คิดเป็นค่างานรวม						301,880.90	

ลงชื่อ.....

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิพงศ์ สมจริง)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมยศ ปัญญา)

กรรมการ