

รายการคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเชอร์เพทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายหลังหมู่บ้าน จพ.4

ราคาน้ำมันโซล่า ณ ปี ปตท. ราคา 25.00 - 25.99 บาท วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.ละ	10.96	
2	งานหินผุกมหลุมบ่อ			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	15.00	
	ค่าชุดชน	ลบ.ม.	32.19	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 25 กม.	ลบ.ม.	82.68	
	รวม	ลบ.ม.	129.87	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	55.66	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	185.53	
3	งานหินคลุกพื้นทาง			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	250.00	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 50 กม.	ลบ.ม.	163.58	
	รวม	ลบ.ม.	413.58	
	อัตราค่ายุบตัว 1.5	1.50	620.37	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	89.87	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	710.24	
4	งานไพรท์โคท			
	ค่ายาง MC 1.0 ลิตร /ตร.ม. 35.65 บาท/ลิตร	ตร.ม.	35.65	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.	6.79	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	42.44	
5	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT			
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตร.ม. 18.90 บาท/ลิตร	ตร.ม.	41.580	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม. 380.00 บาท/ตร.ม.	ตร.ม.	9.12	
	ค่าน้ำมันเคลือบหินขจัดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท	ตร.ม.	4.40	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินขจัดฝุ่น	ตร.ม.	4.62	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8	ตร.ม.	32.63	
	ค่าใช้จ่ายรวม	ตร.ม.	92.35	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	92.35	