

รายการคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ บั้ม ปตท. ราคา 17.00 - 17.99 บาท วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.ละ	10.16	
2	งานหินผุถมหลุมบ่อ			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	136.00	
	ค่าชุดชน	ลบ.ม.	29.76	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 25 กม.	ลบ.ม.	72.49	
	รวม	ลบ.ม.	238.25	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบตัด	ลบ.ม.	51.33	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	289.58	
3	งานหินคลุกพื้นทาง			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	250.00	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 50 กม.	ลบ.ม.	166.13	
	รวม	ลบ.ม.	416.13	
	อัตราค่ายุบตัว 1.5	1.50	624.19	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบตัด	ลบ.ม.	90.65	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	714.84	
4	งานโพทโทค			
	ค่ายาง MC 1.0 ลิตร /ตร.ม. 35 บาท/ลิตร	ตร.ม.	35.00	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.	6.92	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	41.92	
5	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT			
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตร.ม. 18.83 บาท/ลิตร	ตร.ม.	41.426	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม. 380.00 บาท/ตร.ม.	ตร.ม.	9.12	
	ค่าน้ำมันเคลือบหินขจัดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท	ตร.ม.	4.40	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินขจัดฝุ่น	ตร.ม.	4.62	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8	ตร.ม.	33.17	
	ค่าใช้จ่ายรวม	ตร.ม.	92.73	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	92.73	