



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค์ - ทุ่งนาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุแหระ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายคอนประชาสรรค์ - พุ่งนาใหญ่ หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาว ๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๔๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว

๖.๒ นายสมยศ ปัญญา

๖.๓ นายวุฒิพงศ์ สมจริง

๖.๑ นายสุรดิษ พรหมหมอเฒ่า

การก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค์-ทุ่งนาใหญ่ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลภูหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงาน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 410 เมตร .

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,050 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อยต.ภูหระ เลขที่ 61001 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลภูหระเลขที่ 60001 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 60

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	งานถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.							
-	งานเกร็ดผิวพีชและผิวทาง	2,050 ตร.ม.	1.40	2,870.00	1.73	3,546.50	6,416.50	
-	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	2,050 ตร.ม.	10.96	22,468.00	10.96	22,468.00	44,936.00	
-	งานหินลูกรังระดับบางส่วน	150 ลบ.ม.	185.53	27,829.50	0.00	0.00	27,829.50	
-	งานหินคลุกชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ซม.	307 ลบ.ม.	714.23	219,268.61	0.00	0.00	219,268.61	
-	งานโพทรีตเมนต์พื้นทาง	2,050 ตร.ม.	45.10	92,455.00	0.00	0.00	92,455.00	
-	งานผิว DBST.	2,050 ตร.ม.	97.29	199,444.50	0.00	0.00	199,444.50	
-	งานรื้อท่อเดิมวางใหม่ Ø 0.60 ม.	8 ท่อน	1,105.22	8,841.76	0.00	0.00	8,841.76	
	รวม(1)			573,177.37		26,014.50	599,191.87	
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	คิดเป็นค่างานรวม						599,191.87	

ลงชื่อ.....
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิพงษ์ สมจริง)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมยศ ปัญญา)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุรดิษฐ์ พรหมหมองเฒ่า)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูพระ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร่เพซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค์-ทุ่งนาใหญ่

เจ้าของอาคาร --

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลภูพระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง

แบบแปลนอบต.ภูพระเลขที่

60001

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7 ส.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR- F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	599,191.87	1.4019	840,007.08	
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	0.00	1.3574	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3548	0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2579	0.00	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	0.00	1.0700	0.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			843,007.08	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			843,000.00	
	ตัวอักษร			(แปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอรุณศักดิ์ ฐักแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สมจริง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรดิษ พรหมหมอเฒ่า)

ราคาคำนวณค่างานต้นทุน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอรฟ์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค์-ทุ่งนาใหญ่

ราคาน้ำมันโรล่า ณ บั้ม ปตท. ราคา 25.00 - 25.99 บาท วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ฝนตกชุก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.ละ	10.96	
2	งานหินผุดมหลุมบ่อ			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	15.00	
	ค่าขนส่ง	ลบ.ม.	32.19	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 25 กม.	ลบ.ม.	82.68	
	รวม	ลบ.ม.	129.87	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	55.66	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	185.53	
3	งานหินคลุกพื้นทาง			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	250.00	
	ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน ระยะขนส่ง 50 กม.	ลบ.ม.	195.97	
	รวม	ลบ.ม.	445.97	
	อัตราค่ายุบตัว 1.4	1.40	624.36	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	ลบ.ม.	89.87	
	รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.	714.23	
4	งานไพรทโคท			
	ค่ายาง MC 1.0 ลิตร /ตร.ม. 38.56 บาท/ลิตร	ตร.ม.	38.56	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม.	6.54	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	45.10	
5	งาน DOUBLE SURFACE TREATMENT			
	ยาง AC =2.20 ลิตร/ตร.ม. 21.92 บาท/ลิตร	ตร.ม.	48.22	
	ค่าหินSINGLE SIZE 3/4+3/8 =0.024ลบ.ม./ตร.ม. 350.00 บาท/ตร.ม.	ตร.ม.	8.40	
	ค่าน้ำมันเคลือบหินขจัดฝุ่น=0.20 ลิตร @ 22บาท	ตร.ม.	4.40	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เคลือบหินขจัดฝุ่น	ตร.ม.	4.70	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทำผิวทางชั้นเดียว 3/4+ 3/8	ตร.ม.	31.57	
	ค่าใช้จ่ายรวม	ตร.ม.	97.29	
	ค่างานต้นทุน	ตร.ม.	97.29	
6	งานวางท่อ			
	6.2 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	เมตรละ	887.85	
	ค่าขนส่ง (50 กม.)		123.60	
	ค่าวาง	เมตรละ	93.77	
	รวมค่างานต้นทุน		1105.22	